



Skimmelvækst i tagrummene på skole i Fakse



Udtagning af mycometer-test på undertaget med skimmelvækst



Flere steder var undertaget udtjent og faldet ned

Baggrund

Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Rolloskolen og flere lærere klagede over gener ved ophold i enkelte lokaler.

Vi har foretaget en omfangsbestemmelse af skimmelvæksten i 7.000 m² tagrum, foretaget risikovurdering samt udarbejdet løsningsforslag til bygherren.

Da tagrummene er velventileret, er der ikke helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler.

Skimmelvæksten skyldes udtjente og dårlig kvalitet undertagsmateriale. De udtjente undertage øger risiko for vandskader ved regnskyl.

En udskiftning af det 10-år gamle undertag var påkrævet.

Bygherre

Faxe Kommune

Ansvarlig projektleder

Simona Dalsgaard

Undersøgelse og rådgivning

Simona Dalsgaard
Ulrich Z. Kaarsgaard
Casper Roland Norling
Lotte Pia Uttrup