



Daginstitution med skimmelvækst i gulvet



Prøveudtagning under gulvet



Gulvet er fjernet og der er klar til demontering af rørinstallationer

Baggrund

Hyllinge Børnehus har haft rørbrud under gulvet for ca. 5 år siden. I forbindelse med udskiftning af gulvet er nye rør lagt uden isolering, hvorfor der er opstået kondens under gulvet med skimmelvækst til følge i kombination med manglende effektiv fugtspærre.

Vores undersøgelse viste, at mindst 230-250 m² af gulvet havde problemer med skimmelvækst.

Renoveringen blev udført samtidig med at institutionen var i brug, hvilket krævede en del logistisk planlægning samt tiltag for at beskytte brugerne af institutionen mod skimmelsvampesporer samt byggestøv.

Under renoveringen deltog Lotte Pia Uttrup med fagtilsyn, rådgivning, prøvetagning samt kontrol af rengøring.

Bygherre

Næstved Kommune

Hovedrådgiver

Nielsen og Risager as

Ansvarlig projektleder

Casper Roland Norling

Undersøgelse og rådgivning

Casper Roland Norling